

# Projektbericht: Löschwasserbehälter, Gemeinde Burgk (Vogtland)



## Ausgangssituation

In Burgk, einer Gemeinde im thüringischen Vogtland mit rund 90 Einwohnern, gab es bisher keinen zentralen Löschwasservorrat, den die Feuerwehr im Brandfall hätte nutzen können. Da das Trinkwassernetz für Löschzwecke zu klein ist, wurde die Gemeinde von der Feuerwehr aufgefordert, einen Löschwasservorrat von 100 m<sup>3</sup> bereitzustellen.

## Problemlösung

Auf einem Grundstück der Gemeinde wurde in zentraler Lage ein Löschwasserbehälter von Mall aus Stahlbetonfertigteilen eingebaut. Durch die zentrale Lage sind jetzt im Brandfall alle Bauwerke im Ort einschließlich des Schlosses erreichbar. Der Behälter wurde anschließend mit Trinkwasser befüllt.

## Projektdaten

Bauherr: Gemeinde Burgk  
Planung: Ingenieurbüro Zienert, Remptendorf  
Bauunternehmen: Strabag AG, Pößneck  
Lieferung: Mall GmbH  
Fertigstellung: September 2017

## Anlagenkomponenten

- Mall-Löschwasserbehälter LW 100 mit 100 m<sup>3</sup> Nutzvolumen

## Vorteile auf einen Blick

- Kurze Einbauzeit (1 Tag)
- Schnelle Komplettlösung
- Lieferung und Montage inklusive aller Zubehörteile nach DIN 14230



## Mall GmbH

Roßlauer Str. 70  
06869 Coswig (Anhalt)  
Telefon: +49 34903 500-0  
Telefax: +49 34903 500-600

[info@mall.info](mailto:info@mall.info)  
[www.mall.info](http://www.mall.info)